

# KOSZTORYS INWESTORSKI

## Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : Powiat Wągrowiecki

Adres : ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23 % :	zł
<b>Wartość robót ogółem :</b>	<b>zł</b>
<i>Słownie:</i>	

Podstawa wyceny : Wydawnictwo cenowe ORGBUD-SERWIS, ceny rynkowe

Poziom cen : II kwartał 2024

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g :  
Narzut kosztów pośrednich Kp :  
Narzut zysku Z :

Jednostka autorska : PROJECT STUDIO mgr inż..Aleksandra Chojnowska Projektowanie i Nadzorowanie Obsługa Inwestycji, ul.  
Cysterska 6/13, 62-100 Wągrowiec

Opracował : mgr inż. Cezary Chojnowski

Data : 2024-06-24

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2024-06-24

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> Numer specyfikacji : OST
1.1	45111300-1	Rozbiórki Numer specyfikacji : OST
1.2	45261000-4	Konstrukcja i pokrycie dachu Numer specyfikacji : OST
1.3	45261000-4	Obróbki blacharskie Numer specyfikacji : OST
1.4	45324000-4	Elewacja Numer specyfikacji : OST
1.4.1	45324000-4	Plaszczyzny tynkowane Numer specyfikacji : OST
1.4.2	45324000-4	Roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich Numer specyfikacji : OST
1.4.3	45324000-4	Prace malarskie Numer specyfikacji : OST
1.4.4	45324000-4	Roboty przygotowawcze i towarzyszące Numer specyfikacji : OST
<b>2</b>		<b>Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> Numer specyfikacji : OST
2.1	45111300-1	Rozbiórki Numer specyfikacji : OST
2.2	45430000-0	Posadzki Numer specyfikacji : OST
2.3	45442100-8	Roboty malarskie Numer specyfikacji : OST
2.4	45421131-1	Stolarka drzewiowa Numer specyfikacji : OST
2.5	45421153-1	Wyposażenie stałe Numer specyfikacji : OST

--- Koniec wydruku ---

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2024-06-24

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> Numer specyfikacji : OST		
<b>1.1</b>	<b>Rozbiórki</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1		
1	<b>KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpówek układanych podwójnie, wraz z demontażem gąsiorów Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 połać x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$	<b>722,69</b>  722,69 Razem = 722,69	<b>m2</b>  m2
2	<b>KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku - rynny Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 $(16.39 + 32.49) * 2 - 6.78 - 9.13 + 3.80 * 2 + 8.56 * 2 =$	<b>106,57</b>  106,57 Razem = 106,57	<b>m</b>  m
3	<b>KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku - rury Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 tył: $8.50 * 4 =$ front: $6.00 * 4 + 3.00 * 2 =$	<b>64,00</b>  34,00 30,00 Razem = 64,00	<b>m</b>  m
4	<b>KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 pas nadrynnowy: $(101.60) * 0.30 =$ koiminy i okna dachowe: $20.00 =$ parapety: $27 * 1.85 * 0.50 + 13 * 1.25 * 0.35 =$	<b>81,14</b>  30,48 20,00 30,66 Razem = 81,14	<b>m2</b>  m2
5	<b>KNNR 003-0601-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]</b> Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach, z zaprawy: wapiennej lub cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 $((16.40 + 3.80 + 32.11) * 2 * 7.25 + 16.40 * 5.22 * 0.5 * 2 + 2 * 3.14 * 0.45 * 7.50 * 4 + 3.50 * 6.50 + 6.50 * 2.53 * 0.5) * 0.7 =$	<b>671,90</b>  671,90 Razem = 671,90	<b>m2</b>  m2
6	<b>PKZ 002-0002-06-00 PP PKZ</b> Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem oraz opłatą za utylizację gruzu obliczonego wg wymiarów rozbieranych konstrukcji samochodami na odległość do 1 km - gruz ceglany, betonowy, ziemia, polepa Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 $671.90 * 0.02 =$ $722.69 * 0.04 =$	<b>42,35</b>  13,44 28,91 Razem = 42,35	<b>m3</b>  m3
7	<b>PKZ 002-0002-09-00</b> Dodatek do wywózki gruzu za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km. [RMS=34] Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 $671.90 * 0.02 =$ $722.69 * 0.04 =$	<b>42,35</b>  13,44 28,91 Razem = 42,35	<b>m3</b>  m3

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.2. Konstrukcja i pokrycie dachu

Data: 2024-06-24

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.2</b>	<b>Konstrukcja i pokrycie dachu</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4		
8	<b>KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Montaż desek czołowych i wiatrownic, impregnowanych środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO) Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4  $(16.39 + 32.49) * 2 - 6.78 - 9.13 + 3.80 * 2 + 8.56 * 2 =$ $5.60 * 2 + 3.90 * 2 =$ Razem =	125,57  106,57 19,00 125,57	m
9	<b>KNR 1322-0402-03-00 [Ruszt.]</b> Impregnacja konstrukcji z drewna, przy użyciu ręcznego aparatu natryskowego środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO) Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2 pol.
10	<b>KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]</b> Deskowanie połąc dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2
11	<b>KNR 202-0501-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]</b> Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą papy termozgrzewalnej Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2
12	<b>KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [Ruszt.]</b> Łączenie połąc dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kontrłaty 40 x 20 mm, impregnowanej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO) Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2
13	<b>KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]</b> Ołaczenie połąc dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasycionymi o przekroju 40 x 60 mm - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm, impregnowanymi środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO) Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2
14	<b>KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]</b> Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpówka ceramiczna w koronkę Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 połąc x wsp. kąta dachu: $(16.39 * 32.49 + 3.64 * 6.78 + 9.13 * 3.80) * 1.221 =$ Razem =	722,69  722,69 722,69	m2
15	<b>kalk. własna</b> Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z PT Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	1,00	kpl

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.3. Obróbki blacharskie

Data: 2024-06-24

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1.3</b>	<b>Obróbki blacharskie</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4		
16	<b>KNNR 002-0504-02-30 MRRiB [Ruszt.]</b> Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: cynk.-tytan. grub. 0,55 mm Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 pas nadrynnowy: (101.60) * 0.30 = 30,48 koiminy i okna dachowe: 20.00 = 20,00 parapety: 27 * 1.85 * 0.50 + 13 * 1.25 * 0.35 = 30,66 Razem = 81,14	81,14	m2
17	<b>KNNR 002-0505-05-10 MRRiB [Ruszt.]</b> Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk.-tytan.150 mm Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 (16.39 + 32.49) * 2 - 6.78 - 9.13 + 3.80 * 2 + 8.56 * 2 = 106,57 Razem = 106,57	106,57	m
18	<b>KNNR 002-0505-07-10 MRRiB [Ruszt.]</b> Rury spustowe okrągłe z bl.cynk.-tytan.śred.100 mm Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4 64.00 = 64,00 Razem = 64,00	64,00	m
<b>1.4</b>	<b>Elewacja</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4		
<b>1.4.1</b>	<b>Płaszczyzny tynkowane</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4		
19	<b>KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]</b> Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni wodą pod kontrolowanym ciśnieniem Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 959.86 = 959,86 Razem = 959,86	959,86	m2
20	<b>KNR 401-0723-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne wapienno - cementowych na bazie białego cementu, przy pow.uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: do 1,0 m2 - obrzutka 1:3 cement/piasek Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 959.86 * 0.7 = 671,90 Razem = 671,90	671,90	m2
21	<b>KNR 401-0724-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapienno - cementowych na bazie białego cementu, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2 - narzut 1:2:10 cement/wapno/piasek Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 959.86 * 0.7 = 671,90 Razem = 671,90	671,90	m2
22	<b>KNR 401-0722-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap. na bazie białego cementu Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 959.86 * 0.3 = 287,96 Razem = 287,96	287,96	m2

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23	<b>KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zaprawa tynkarska na bazie wapna Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>671,90</b>	<b>m2</b>
		959.86 * 0.7 = 671,90	
		Razem = 671,90	m2
<b>1.4.2</b>	<b>Roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4		
24	<b>KNNR 3 0601-01 [Ruszt.]</b> Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		959.86 * 0.1 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2
25	<b>KNNR 003-1002-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]</b> Zeskrobanie starej farby z elementów sztukatorskich Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>9,60</b>	<b>10 m2</b>
		95.99 / 10 = 9,60	
		Razem = 9,60	10 m2
26	<b>KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]</b> Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni wodą pod kontrolowanym ciśnieniem Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		95.99 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2
27	<b>KNR 401-0623-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]</b> Odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie ciągle: dwukrotne Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		95.99 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2
28	<b>KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]</b> Wzmocnienie powierzchni przez dwukrotne nakładanie preparatu pędzlem "mokre na mokre", pierwsza warstwa Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		95.99 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2
29	<b>KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]</b> Wzmocnienie powierzchni przez dwukrotne nakładanie preparatu pędzlem "mokre na mokre", każda następna warstwa Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		95.99 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2
30	<b>KNR 401-0731-09-13 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Uzupełnienie ubytków w gzymsach zaprawą sztukatorską drobnziarnistą - zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) bezpośrednio na elewacji Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	<b>95,99</b>	<b>m2</b>
		95.99 = 95,99	
		Razem = 95,99	m2

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
31	<b>KNR 401-0731-06-10 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Uzupełnienie ubytków w gzymsach zaprawą sztukatorską droбноziarnistą - zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągnionych i detali architektonicznych Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2
	95.99 =	95,99	
	Razem =	95,99	m2
32	<b>KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]</b> Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy - zaprawa tynkarska na bazie wapna z oszlifowaniem powierzchni [R=2] Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2
	95.99 =	95,99	
	Razem =	95,99	m2
<b>1.4.3</b>	<b>Prace malarskie</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4		
33	<b>KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]</b> Gruntowanie tynków zewnętrznych pod malowanie Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	959,86	m2
	959.86 =	959,86	
	Razem =	959,86	m2
34	<b>KNR 202-1519-05-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]</b> Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami krzemianowymi Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	959,86	m2
	959.86 =	959,86	
	Razem =	959,86	m2
35	<b>PKZ 015-0401-30-00 PP PKZ [Ruszt.]</b> Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby olejnej, pod nowe malowanie Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 nad wejściem:	14,85	m2
	1.10 * (6.50 + 3.50 * 2) =	14,85	
	Razem =	14,85	m2
36	<b>PKZ 015-0401-32-10 PP PKZ [Ruszt.]</b> Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni elementów drewnianych Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 nad wejściem:	14,85	m2
	1.10 * (6.50 + 3.50 * 2) =	14,85	
	Razem =	14,85	m2
37	<b>PKZ 015-0402-37-10 PP PKZ [Ruszt.]</b> Pomalowanie elementów drewnianych lakierobejcą - dwukrotne Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 nad wejściem:	14,85	m2
	1.10 * (6.50 + 3.50 * 2) =	14,85	
	Razem =	14,85	m2
<b>1.4.4</b>	<b>Roboty przygotowawcze i towarzyszące</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4		
38	<b>Rusztowanie</b> Rozliczenie pracy rusztowania Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	1,00	kpl

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
39	<b>kalk. własna</b> Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń i innych elementów na elewacji Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 lampy: 2 = 2,00 anteny: 2 = 2,00 alarm: 1 = 1,00 Razem = 5,00	5,00	kpl
40	<b>KNR 202-0513-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Wymiana kominka wentylacyjnego na nowy z blachy tytan ocynk, wraz z znsadą Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	szt
41	<b>kalk. własna</b> Daszek szklany, systemowy 180x100cm zgodnie z PT - wymiana Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	2,00	kpl
42	<b>KNR 202-1207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane, z ustawieniem, zmontowaniem, malowane proszkowo - bakustrada na wzór istniejącej Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 3.60 + 2.00 + 1.00 = 6,60 Razem = 6,60	6,60	m
43	<b>KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Balustrady proste, rurowe z pochwycem stalowym, z osadzeniem, malowane proszkowo Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 front: 2.00 * 2 = 4,00 Razem = 4,00	4,00	m
44	<b>KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Balustrady dla osób niepełnosprawnych z podwójnym z pochwycem stalowym, z osadzeniem, malowane proszkowo Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 3.60 * 2 = 7,20 Razem = 7,20	7,20	m
45	<b>KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa</b> Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4 balustrada front: (3.20 * 2.00) * 1.50 * 2 = 19,20 kraty okienne: (1.20 * 0.70 * 9 + 1.00 * 1.45 * 12) * 2 = 49,92 Razem = 69,12	69,12	m2
<b>2</b>	<b>Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> Numer specyfikacji : OST		
<b>2.1</b>	<b>Rozbiórki</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1		
46	<b>KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa</b> Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydlami, o pow. ponad 1 m2 do 2,5 m2 Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 2 = 2,00 Razem = 2,00	2,00	szt



Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

2. Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Soplecznej w Srebrnej Górze  
2.1. Rozbiórki

Data: 2024-06-24

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
47	<b>KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa</b> Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 sufity i ościeża: $4.31 * 4.75 + (0.95 * 0.64) * 2 =$	21,69  21,69	m2
	Razem =	21,69	m2
48	<b>PKZ 002-0002-06-00 PP PKZ</b> Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem oraz opłatą za utylizację materiałów Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1 $(0.98 * 2.15 + 1.05 * 2.10) * 0.05 + 44.54 * 0.05 + 21.69 * 0.01 =$	2,66  2,66	m3
	Razem =	2,66	m3
<b>2.2</b>	<b>Posadzki</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45430000-0		
49	<b>KNR 202-1115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Warstwy wygładzające pod wykładziny z tworzyw sztucznych, o grub. warstwy 1-3 mm Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45430000-0	21,69 = 21,69	m2
	Razem =	21,69	m2
50	<b>KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Posadzki z paneli winylowych Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45430000-0	21,69 = 21,69	m2
	Razem =	21,69	m2
<b>2.3</b>	<b>Roboty malarskie</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8		
51	<b>KNR 202-1115-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8 ściany: $(4.31 + 4.75) * 2 * 2.56 - 0.88 * 2.10 =$	44,54  44,54	m2
	Razem =	44,54	m2
52	<b>KNR 401-0713-01-00 IGM Warszawa</b> Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na: ścianach Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8 ściany: $(4.31 + 4.75) * 2 * 2.56 - 0.88 * 2.10 =$	44,54  44,54	m2
	Razem =	44,54	m2
53	<b>KNNR 002-1401-06-00 MRRiB</b> Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną (ściany) - jednokrotne gruntowanie, dwukrotne malowanie - farba kolor Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8 ściany: $(4.31 + 4.75) * 2 * 2.56 - 0.88 * 2.10 =$	44,54  44,54	m2
	Razem =	44,54	m2
54	<b>KNNR 002-1402-06-00 MRRiB</b> Malowanie z gruntowaniem sufitów - jednokrotne gruntowanie, dwukrotne malowanie - farba biała Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8 sufity i ościeża: $4.31 * 4.75 + (0.95 * 0.64) * 2 =$	21,69  21,69	m2

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

2. Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Soplecznej w Srebrnej Górze  
2.3. Roboty malarskie

Data: 2024-06-24

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	21,69	m2
<b>2.4</b>	<b>Stołarka drzwiowa</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1		
55	<b>KNR 202-1027-03-10 WACETOB Warszawa</b> Drzwi zewnętrzne pełne, o powierzchni ponad 1,5 m2 wraz z ościeżnicą - drzwi na wzór istniejących, ocieplone, materiał do wykoania drzwi: dąb lub modrzew, wykonane z litego drewna klejonego, malowane dwukrotnie lakierobejcą Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1 parter:	<b>3,90</b>	<b>m2</b>
	$0.95 * 2.05 * 2 =$	3,90	
	Razem =	3,90	m2
56	<b>KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych na pełną szerokość muru z listwą wyłogową dwustronną, szer. ościeża 50cm Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1	<b>1,00</b>	<b>szt</b>
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	szt
57	<b>KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, w okleinie syntetycznej, wraz z klamką, szyldem, zamkiem - pełne Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1	<b>1,85</b>	<b>m2</b>
	$0.88 * 2.10 =$	1,85	
	Razem =	1,85	m2
<b>2.5</b>	<b>Wyposażenie stałe</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421153-1		
58	<b>kalk. własna</b> Ławki kościelne drewniane, tapicerowane dł. 2m Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421153-1	<b>3,00</b>	<b>kpl</b>
59	<b>KNR 211-0302-01-00 WACETOB Warszawa</b> Okładzina konstrukcji krzyża z desek drewnianych, dębowych, lakierowanych wraz z listą wyłogową (analogia) Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421153-1	<b>0,74</b>	<b>m2</b>
	0.74 =	0,74	
	Razem =	0,74	m2

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Data: 2024-06-24

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze**

Numer specyfikacji : OST

**1.1 Rozbiórki**

Numer specyfikacji : OST

Kod CPV : 45111300-1

1	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiołek układanych podwójnie, wraz z demontażem gąsiorów</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	722,69	m2		
2	KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku - rynny</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	106,57	m		
3	KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku - rury</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	64,00	m		
4	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	81,14	m2		
5	KNNR 003-0601-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] <b>Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach, z zaprawy: wapiennej lub cementowo-wapiennej</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	671,90	m2		
6	PKZ 002-0002-06-00 PP PKZ <b>Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem oraz opłatą za utylizację gruzu obliczonego wg wymiarów rozbieranych konstrukcji samochodami na odległość do 1 km - gruz ceglany, betonowy, ziemia, polepa</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	42,35	m3		
7	PKZ 002-0002-09-00 <b>Dodatek do wywózki gruzu za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km. [RMS=34]</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	42,35	m3		

**1.2 Konstrukcja i pokrycie dachu**

Numer specyfikacji : OST

Kod CPV : 45261000-4

8	KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Montaż desek czołowych i wiatrownic, impregnowanych środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO)</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	125,57	m		
9	KNR 1322-0402-03-00 [Ruszt.] <b>Impregnacja konstrukcji z drewna, przy użyciu ręcznego aparatu natryskowego środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO)</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2 pol.		

**Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy**

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
- 1.2. Konstrukcja i pokrycie dachu

Data: 2024-06-24

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
10	KNR 202-0410-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] <b>Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2		
11	KNR 202-0501-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] <b>Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą papy termzgrzewalnej</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2		
12	KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [Ruszt.] <b>Łaczenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kontrłaty 40 x 20 mm, impregnowanej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO)</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2		
13	KNR 202-0410-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] <b>Ołaczenie połaci dachowych łątami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 40 x 60 mm - rozstaw łąt: ponad 16 do 24 cm, impregnowanymi środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (do NRO)</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2		
14	KNR 202-0504-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] <b>Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem łąw kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpówka ceramiczna w koronkę</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	722,69	m2		
15	kalk. własna <b>Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z PT</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	1,00	kpl		

**1.3 Obróbki blacharskie**Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45261000-4

16	KNNR 002-0504-02-30 MRRiB [Ruszt.] <b>Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: cynk.-tytan. grub. 0,55 mm</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	81,14	m2		
17	KNNR 002-0505-05-10 MRRiB [Ruszt.] <b>Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk.-tytan. 150 mm</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	106,57	m		
18	KNNR 002-0505-07-10 MRRiB [Ruszt.] <b>Rury spustowe okrągłe z bl.cynk.-tytan. śred. 100 mm</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45261000-4	64,00	m		

**1.4 Elewacja**Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45324000-4**1.4.1 Płaszczyzny tynkowane**Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45324000-4

## Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
19	KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.] <b>Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni wodą pod kontrolowanym ciśnieniem</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	959,86	m2		
20	KNR 401-0723-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne wapienno - cementowych na bazie białego cementu, przy pow.uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: do 1,0 m2 - obrzutka 1:3 cement/piasek</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	671,90	m2		
21	KNR 401-0724-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapienno - cementowych na bazie białego cementu, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2 - narzut 1:2:10 cement/wapno/piasek</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	671,90	m2		
22	KNR 401-0722-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap. na bazie białego cementu</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	287,96	m2		
23	KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - zaprawa tynkarska na bazie wapna</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	671,90	m2		

**1.4.2 Roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich**

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45324000-4

24	KNNR 3 0601-01 [Ruszt.] <b>Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
25	KNNR 003-1002-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] <b>Zeskrobanie starej farby z elementów sztukatorskich</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	9,60	10 m2		
26	KNR 0-23 2611-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.] <b>Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni wodą pod kontrolowanym ciśnieniem</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
27	KNR 401-0623-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] <b>Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie ciągle: dwukrotne</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
28	KNR 202-0603-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] <b>Wzmocnienie powierzchni przez dwukrotne nakładanie preparatu pędzlem "mokre na mokre", pierwsza warstwa</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
29	KNR 202-0603-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] <b>Wzmocnienie powierzchni przez dwukrotne nakładanie preparatu pędzlem "mokre na mokre", każda następną warstwa</b>	95,99	m2		

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4					
30	KNR 401-0731-09-13 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Uzupełnienie ubytków w gzymsach zaprawą sztukatorską droбноziarnistą - zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) bezpośrednio na elewacji</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
31	KNR 401-0731-06-10 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Uzupełnienie ubytków w gzymsach zaprawą sztukatorską droбноziarnistą - zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągnionych i detali architektonicznych</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		
32	KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] <b>Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy - zaprawa tynkarska na bazie wapna z oszlifowaniem powierzchni [R=2]</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	95,99	m2		

#### 1.4.3 Prace malarskie

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45324000-4

33	KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.] <b>Gruntowanie tynków zewnętrznych pod malowanie</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	959,86	m2		
34	KNR 202-1519-05-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] <b>Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami krzemianowymi</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	959,86	m2		
35	PKZ 015-0401-30-00 PP PKZ [Ruszt.] <b>Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby olejnej, pod nowe malowanie</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	14,85	m2		
36	PKZ 015-0401-32-10 PP PKZ [Ruszt.] <b>Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni elementów drewnianych</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	14,85	m2		
37	PKZ 015-0402-37-10 PP PKZ [Ruszt.] <b>Pomalowanie elementów drewnianych lakierobejcą - dwukrotne</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	14,85	m2		

#### 1.4.4 Roboty przygotowawcze i towarzyszące

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45324000-4

38	Rusztowanie <b>Rozliczenie pracy rusztowania</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	1,00	kpl		
39	kalk. własna <b>Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń i innych elementów na elewacji</b>	5,00	kpl		

**Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy**

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
1.4. Elewacja

Data: 2024-06-24

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4					
40	KNR 202-0513-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana kominka wentylacyjnego na nowy z blachy tytan ocynk, wraz z znsadą</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	1,00	szt		
41	kalk. własna <b>Daszek szklany, systemowy 180x100cm zgodnie z PT - wymiana</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	2,00	kpl		
42	KNR 202-1207-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane, z ustawieniem, zmontowaniem, malowane proszkowo - bakustrada na wzór istniejącej</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	6,60	m		
43	KNR 202-1209-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Balustrady proste, rurowe z pochwytym stalowym, z osadzeniem, malowane proszkowo</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	4,00	m		
44	KNR 202-1209-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Balustrady dla osób niepełnosprawnych z podwójnym z pochwytym stalowym, z osadzeniem, malowane proszkowo</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	7,20	m		
45	KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa <b>Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45324000-4	69,12	m2		

**2 Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze**

Numer specyfikacji : OST

**2.1 Rozbiórki**

Numer specyfikacji : OST

Kod CPV : 45111300-1

46	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa <b>Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami, o pow. ponad 1 m2 do 2,5 m2</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	2,00	szt		
47	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa <b>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	21,69	m2		
48	PKZ 002-0002-06-00 PP PKZ <b>Wywiezienie na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem oraz opłatą za utylizację materiałów</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45111300-1	2,66	m3		

## Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

2. Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  
2.2. Posadzki

Data: 2024-06-24

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## 2.2 Posadzki

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45430000-0

49	KNR 202-1115-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Warstwy wygładzające pod wykładziny z tworzyw sztucznych, o grub. warstwy 1-3 mm</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45430000-0	21,69	m2		
50	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Posadzki z paneli winylowych</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45430000-0	21,69	m2		

## 2.3 Roboty malarskie

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45442100-8

51	KNR 202-1115-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8	44,54	m2		
52	KNR 401-0713-01-00 IGM Warszawa <b>Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkobaniem farby, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na: ścianach</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8	44,54	m2		
53	KNNR 002-1401-06-00 MRRiB <b>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną (ściany) - jednokrotne gruntowanie, dwukrotne malowanie - farba kolor</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8	44,54	m2		
54	KNNR 002-1402-06-00 MRRiB <b>Malowanie z gruntowaniem sufitów - jednokrotne gruntowanie, dwukrotne malowanie - farba biała</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45442100-8	21,69	m2		

## 2.4 Stolarka drzewiwa

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45421131-1

55	KNR 202-1027-03-10 WACETOB Warszawa <b>Drzwi zewnętrzne pełne, o powierzchni ponad 1,5 m2 wraz z ościeżnicą - drzwi na wzór istniejących, ocieplone, materiał do wykończenia drzwi: dąb lub modrzew, wykonane z litego drewna klejonego, malowane dwukrotnie lakierobejca</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1	3,90	m2		
56	KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych na pełną szerokość muru z listwą wylogową dwustronną, szer. ościeża 50cm</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421131-1	1,00	szt		
57	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, w okleinie syntetycznej, wraz z klamką, sztyldem, zamkiem - pełne</b>	1,85	m2		



Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

2. Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Soplecznej w Srebrnej Górze  
2.4. Stolarka drzewiowa

Data: 2024-06-24

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45421131-1

**2.5 Wyposażenie stałe**

Numer specyfikacji : OST  
Kod CPV : 45421153-1

58	kalk. własna <b>Ławki kościelne drewniane, tapicerowane dł. 2m</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421153-1	3,00	kpl		
----	---	------	-----	--	--

59	KNR 211-0302-01-00 WACETOB Warszawa <b>Okladzina konstrukcji krzyża z desek drewnianych, dębowych, lakierowanych wraz z listą wyłogową (analogia)</b> Numer specyfikacji : OST Kod CPV : 45421153-1	0,74	m2		
----	--	------	----	--	--

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Podatek VAT 23 % :

**Wartość robót ogółem :**

*Słownie:*

UWAGA: Nakład r-g z pozycji oznaczonych [Ruszt.] służy do rozliczenia pracy np. rusztowania / obudowy

Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g :  
Narzut kosztów pośrednich Kp :  
Narzut zysku Z :

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Data: 2024-06-24

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1 Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> <b>Numer specyfikacji: OST</b>		
1.1	Rozbiórki Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45111300-1	
1.2	Konstrukcja i pokrycie dachu Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45261000-4	
1.3	Obróbki blacharskie Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45261000-4	
1.4	Elewacja Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45324000-4	
1.4.1	w tym : Płaszczyzny tynkowane Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45324000-4	
1.4.2	w tym : Roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45324000-4	
1.4.3	w tym : Prace malarskie Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45324000-4	
1.4.4	w tym : Roboty przygotowawcze i towarzyszące Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45324000-4	
<b>Razem : Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej G ...</b>		
<b>2 Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b> Numer specyfikacji: OST		
2.1	Rozbiórki Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45111300-1	
2.2	Posadzki Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45430000-0	
2.3	Roboty malarskie Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45442100-8	
2.4	Stołarka drzewiowa Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45421131-1	
2.5	Wyposażenie stałe Numer specyfikacji: OST; Kod CPV: 45421153-1	
<b>Razem : Remont kaplicy w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze</b>		

Wartość kosztorysowa robót :

Podatek VAT 23 % :

**Wartość robót ogółem :**

Słownie: